

*załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
z 23.10.2018 r. znak PSONI/DP/2131-16/3185/18*

Przedmiar robót – Remont łazienki w Środowiskowym Domu Samopomocy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 36.15	m ²		
			m ²	36.150	
2	kalk. własna	Demontaż kabiny prysznicowej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	36.150
3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- tarte na ostro 10.35	m ²		
			m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 10.35	m ²		
			m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamień sztucznych; układane na klej metodą kombi- nowaną 10.35	m ²		
			m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
6	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 25.80	m ²		
			m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 12.50	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 22.85	m ²		
			m ²	22.850	
				RAZEM	22.850
9	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Podłączenie instalacji sanitarnych Umywalka, Pralka 5	pkt		
			pkt	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 3.7	m ²		
			m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
12	kalk. własna	Montaż drzwi z demontażu 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.00	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- lowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 10.35	m ²		
			m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
15	kalk. własna	Przeniesienie baterii prysznicowej wraz z montażem nowej baterii i de- szczownicy 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Montaż drzwi do kabiny prysznicowe 120 cm 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED wraz z okablowaniem 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNNR 5 0302-01	Demontaż strych i montaż nowych gniazd, przełączników 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	kalk. własna	Zakup i montaż lustra o pow. 2 m2 1	szt		
			szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Zakup i montaż blatu z płyt laminowanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-04	Elementy montażowe Geberit Unifix do bidetu montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-04	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - bidet	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Przeróbki instalacji sanitarnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna	Zakup i montaż wentylatorów łazienkowych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
27		Przeniesienie odwodnienia liniowego z jego wymianą	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000